

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

Αριθμ. Μελέτης : **28/2016**

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φούρκας
--

<b>Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φούρκας</b>
--

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Τεχνική περιγραφή
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Δαπάνη Εργασιών	: 8.415,14 €
Γ.Ε. & Ο.Ε.	: 1.514,73 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη	: 1.489,48 €
Φ.Π.Α. 24%	: 2.740,64 €
Σύνολο	: 14.159,99 €

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

Αριθμ. Μελέτης : **28/2016**

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φούρκας
--

<b>Τεχνική Περιγραφή</b>
--------------------------

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

Αριθμ. Μελέτης : **28/2016**

<b>Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φούρκας</b>

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες που θα γίνουν για την ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την υποστήριξη του υπερυψωμένου δαπέδου του γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Φούρκας. (βλ. συνημμένες φωτογραφίες)

Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες :

- Καθαίρεση της υπάρχουσας κατεστραμμένης κατασκευής αντιστήριξης από τη στάθμη των θεμελίων και περιφερειακών τμημάτων που συνδέονται με αυτή.
- Απομάκρυνση υλικών των καθαιρέσεων που δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν.
- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την κατασκευή θεμελίων.
- Κατασκευή θεμελίωσης ως βάσης έδρασης περίπου βάθους 1,30 μ. και πλάτους περίπου 1,20 έως 0,80 μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και οπλισμό S 500s.
- Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από ακανόνιστους λίθους με ισχυρή τοιμεντοκονία μιας ορατής όψεως σε συνέχεια της βάσης έδρασης θεμελίωσης, ύψους περίπου 4,00 μ. και πάχους από 0,80μ. που μειώνεται καθ' ύψος έως 0,60μ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των θέσεων σωλήνων αποστράγγισης.
- Επίχωση με προϊόντα των καθαιρέσεων και επιπλέον προμήθεια, μεταφορά και επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου πίσω από τον κατασκευασθέντα τοίχο, όπου χρειάζεται, για το γέμισμα (μπάζωμα) του χώρου.
- Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων αποστράγγισης Φ125 σε τρεις σειρές ανά 1,50μ. στον τοίχο από λιθοδομή για την διοχέτευση και απορροή των υπόγειων υδάτων.
- Για την εξυγίανση της οριζόντιας εξωτερικής επιφάνειας, θα γίνουν στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.
- Τέλος, επίστρωση με σκυρόδεμα και δομικό πλέγμα στην τελική οριζόντια εξωτερική επιφάνεια πάχους 12εκ. περίπου.


- Η απορροή των όμβριων υδάτων θα γίνει, μέσω κατάλληλων κλίσεων, εκατέρωθεν του χώρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **14.159,99 €** (για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα **11.419,35€** και για Φ.Π.Α. **2.740,64 €** ).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16, τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου.

Κόνιτσα, 21/04/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Στέλλα Τσούκα

Πολιτικός Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του  
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  
και Ποιότητας Ζωής



Φωτεινή Κόντου  
Πολιτικός Μηχ/κός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

